



B-B metszet, m=1:50

- 1. padozat** - változatlan marad
- 2 cm kerámiaburkolat és ragasztó
 - 6 cm aljzatbeton
 - 2 cm homokterítés
 - 3 rlg. bitumenes kátránypapír szigetelőlemez
 - 5cm szigetelőstart beton
 - 15cm kavicságyazat
 - termett talaj
- 2. zárófödém:**
- 20 cm párafékező réteg**
 - 20 cm ásványgyapot hőszigetelés**
 - 20 cm párazáró réteg**
 - 6 cm sártapasztás
 - 2,5 cm deszkázat
 - 18 cm fagerendázat
 - 2,5 cm deszkázat
 - 3 cm nád-vakolat
 - glettelés, festés
- 3. tetőszerkezet** - változatlan marad
- 3 cm cserépfedés
 - 3 cm lécezés
 - 3 cm ellenlécezés
 - 14 cm szarufa
 - padlástér
- külső falszerkezet:**
- 0,5 cm háló és tapaszóanyag, dörzsölt vékonyvakolat
 - 15 cm AT Grafit EPS dübelelve, ragasztva (lábazat 10 cm XPS)
 - 1 cm külső homlokzati nemesvakolat
 - 2,5 cm alapvakolat
 - 38 cm kisméretű tömör téglafalazat
 - 2,5 cm belső vakolat
 - glettelés, festés

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| FŐHÍX AKTUÁL KFT, 4024, DEBRECEN, MÉLIUSZ TÉR 10. | | | |
| építető: | terv megnevezés: | óvodaépület kialakításának terve | |
| tervező: | ép. helye: | Körösszegapáti, Kossuth utca 50. | |
| Szabados Róbert | hrsz.: 302/3 | | |
| E-15-0313 | terv: | jellemző metszetek, m=1:50 | |
| 4400 Nyíregyháza, Martírok tere 9. III.em. | dátum: | 2017.07.17 | rajtszám: K-03 |
| Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 62. | Preisits Róbert 4034 Debrecen, Fegyeházi Tamás u. 17. | | |